

GIẤY PHÉP THI CÔNG

Công trình: Sửa chữa, bổ sung đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao: Trần Thái Tông-Trần Phú; ngã tư Gia Lễ (giao quốc lộ 39 với Quốc lộ 10).

- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về việc quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 10/01/1998 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phân cấp quản lý hệ thống đường bộ trong tỉnh; Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
- Căn cứ Công văn số 5315/UBND-NCKSTT ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tạm thời giải quyết các TTHC về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường huyện;

Xét Đơn đề nghị số 16/CV-TĐ ngày 05/01/2019 của Công ty Cổ phần xây dựng và thiết bị Thủ Đô về việc cấp phép thi công công trình Điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao đường Kỳ Đồng với đường Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình; Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình cấp giấy phép thi công:

Chủ đầu tư: Sở Giao thông - Vận tải Thái Bình;

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng và thiết bị Thủ Đô.

Địa chỉ đơn vị thi công: Số 14, lô 1E, khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Được thi công lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao: Trần Thái Tông-Trần Phú; ngã tư Gia Lễ (giao quốc lộ 39 với Quốc lộ 10), thành phố Thái Bình, cụ thể:

- Lắp đặt cột đèn tín hiệu giao thông, cáp điện ngầm trên vỉa hè đường Trần Thái Tông và đường Trần Phú thuộc phạm vi thành phố quản lý (cắt qua lòng đường Trần Phú, đường gom đường Trần Thái Tông); lắp đặt tủ điều khiển hệ thống đèn trên vỉa hè đường Trần Thái Tông.

- Lắp đặt 01 cột đèn tín hiệu giao thông trên vỉa hè khu vực nút giao ngã tư Gia Lễ (giao quốc lộ 39 với Quốc lộ 10).

Chi tiết vị trí, kích thước móng cột; vị trí lắp đặt tuyến cáp điện ngầm, hồ ga kéo cáp, tủ điện điều khiển theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 04/4/2022.

2. Kết cấu hoàn trả vỉa hè, lòng đường:

- Trên vỉa hè: Lớp gạch lát vỉa hè theo hiện trạng, lớp bê tông xi măng mác 100 dày 10cm, cát đen đầm chặt K90.

- Dưới lòng đường: Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm, bê tông nhựa hạt trung dày 5cm, cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm, nền đường cát đen đầm chặt K98.

3. Thời gian thi công: 45 ngày kể từ ngày cấp phép. Không thi công vào giờ cao điểm trong ngày (từ 06 giờ 30 phút đến 07 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút); Khi thi công cắt ngang đường phải thực hiện sau 20 giờ tối hôm trước đến 06

giờ sáng hôm sau, thi công nửa một và không được tự ý cấm đường để đảm bảo giao thông được thông suốt.

4. Các yêu cầu cụ thể:

4.1. Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công công trình:

- Trước khi thi công: Xuất trình giấy phép thi công và Kế hoạch tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công công trình với UBND phường Trần Hưng Đạo, UBND xã Đông Mỹ, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình và Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thành phố để phối hợp theo dõi, quản lý. Liên hệ với Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình để làm các thủ tục giao, nhận vị trí thi công và thống nhất phương án đảm bảo việc thực hiện bảo trì, bảo hành chất lượng hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan của chủ đầu tư.

- Trong khi thi công: Có phương án đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo an toàn cho công trình xung quanh, liên kề. Nếu phát hiện có các công trình ngầm liên quan đến việc thi công cần chủ động liên hệ với các đơn vị quản lý để phối hợp đảm bảo an toàn cho các công trình ngầm. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn giao thông, thiệt hại về tài sản.

- Sau khi thi công: Hoàn trả vỉa hè, lòng đường, rãnh thoát nước... bị ảnh hưởng và bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình quản lý khai thác, vận hành.

- Thực hiện đúng nội dung trong giấy phép, nếu sai phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo qui định của pháp luật.

4.2. Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Trần Hưng Đạo, UBND xã Đông Mỹ, Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Bình thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi công hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo nội dung giấy phép.

4.3. Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Bình phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thi công hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo nội dung giấy phép; tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc quản lý của công ty sau khi Chủ đầu tư, đơn vị thi công hoàn thành thi công hoàn trả để quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả.

4.4. Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Trần Hưng Đạo, UBND xã Đông Mỹ phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng và quản lý TTĐT thành phố, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc nêu trên; đồng thời nghiệm thu chất lượng hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật sau thời gian bảo hành./.

Nơi nhận:

- Sở Giao thông - Vận tải Thái Bình;
- Công ty Cổ phần xây dựng và thiết bị Thủ Đô;
- Công ty CP MT và CTĐT Thái Bình;
- Đội TTXD-QLTTĐT Thành phố;
- UBND phường Trần Hưng Đạo;
- UBND xã Đông Mỹ;
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn